

淮南市农业综合开发办公室文件

淮农发[2018]03 号

关于对淮南市凤台县杨村镇农业综合开发 高标准农田建设项目初步设计的批复

凤台县农业综合开发办公室：

你单位报来的《关于上报凤台县杨村镇国家农业综合开发 2018 年度高标准农田建设项目初步设计的报告》（财农发[2018] 26 号）等收悉。市农业综合开发领导小组组织专家对此进行了认真审核，经研究，原则上同意你区上报的初步设计，现批复如下：

一、批复内容

1、核定凤台县杨村镇高标准农田建设示范工程项目总投资 1185.8 万元，全部为财政资金，其中：中央财政资金 847 万元，省财政资金 271.04 万元，市财政资金 33.88 万元，区财政资金 33.88 万元（省级代配）。项目区涉及杨村镇的李圩、前圩、后海、淝丰和杨村 5 个行政村。

2、核定凤台县杨村镇项目建设任务为高标准农田 1 万

亩。计划渠道衬砌 8.44km、开挖疏浚渠道 10.14 km、新建渠系配套建筑物 368 座；深耕土地 80 亩、秸秆还田 40 亩；新建机耕路 7.5km（具体建设内容详见附表）。

二、严格计划管理

县农发办具体负责项目实施，要严格按照项目建设批复执行，不得擅自变更。如确需调整，应按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令 84 号）及省里有关文件要求执行。

三、严格工程招标和合同管理

县农发办要按照程序组织工程招标及建设。实施中要按精细化管理的要求，加强合同管理和监督检查，确保项目按质、按量完成建设任务，并如期发挥效益。

四、强化资金管理

县农发办要严格按照县级报账制的要求，用好、管好、规范项目资金，做到专款专用、安全使用、绩效使用，主动接受审计监督、纪检监督、社会监督。

附：土地治理项目任务和投资核批表



信息公开类别：主动公开

抄报：安徽省农业综合开发局

淮南市农业综合开发办公室

2018 年 4 月 19 日印发

土地治理项目任务和投资计划表

土设表1		项目类型：高标准农田建设项目	项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目									
投资（万元）												
项目名称	建设地点 (乡镇)	开发任务 (万亩)	投资总额	财政资金			自筹资金					
				合计	中央财政资金	地方财政资金			小计	其中：投工投 劳折资	现金筹集	
						小计	省级					
							其中：项目 管理费	市级				县级
合计		1.00	1185.80	1185.80	847.00	338.80	271.04	10.00	33.88	33.88		
凤台县国家农 业综合开发 2018年杨村镇 高标准农田建 设项目	杨村镇	1.00	1185.80	1185.80	847.00	338.80	256.00	10.00	33.88			

土地治理项目主要措施计划表

土设表2	项目类型：高标准农田建设项目	项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目	投资（万元）											
			项目	投资总额	合计	中央财政资金	财政资金					自筹资金		
							小计	省级		市级	县级	小计	其中：投工投劳折资	现金筹集
								小计	其中：项目管理费					
合计			1185.80	1185.80	847.00	338.80	271.04	10.00	33.88	33.88				
一、水利措施			595.54	595.54	425.38	170.16	135.16		17.50	17.50				
二、农业措施			24.00	24.00	17.14	6.86	5.28		0.79	0.79				
三、田间道路			475.47	475.47	339.62	135.85	104.67		15.59	15.59				
四、林业措施														
五、科技推广措施			30.00	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
六、其他工作及措施			60.79	60.79	34.86	25.93	25.93	10.00	0.00	0.00				

土地治理项目建设内容计划汇总表

土设表3

项目类型：高标准农田建设项目

项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目

代码	工程分类及名称	单位	主要内容	规格	单价(万元)	数量	投资(万元)		备注
							小计	其中：财政资金	
	生态治理项目合计						1185.80	1185.80	
100000	一、水利措施						595.54	595.54	
103000	3.排灌站	座				1.00	44.16	44.16	
1030001	新建	座				1.00	44.16	44.16	
10300013	(3) 30kW以下	座	排灌站及低压管道等	30kw	44.16	1.00	44.16	44.16	
106000	6.灌排渠系工程或坡面水系						551.37	551.37	
106010	开挖疏浚渠道	公里				10.14	24.38	24.38	
1060103	(3)除涝沟	公里	清淤土方			10.14	24.38	24.38	
106020	衬砌渠道	公里				8.44	187.21	187.21	
1060201	(1)干支渠	公里	混凝土预制块或混凝土砖+土方			4.74	132.81	132.81	
1060202	(2)斗农渠	公里	混凝土预制块+土方			3.70	54.39	54.39	
106040	渠系建筑物	座				368.00	339.78	339.78	
1060401	(1)桥	座	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板			19.00	144.68	144.68	
10604011	①机耕桥	座	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板			19.00	144.68	144.68	
106040112	10m以下	座				19.00	144.68	144.68	
		座	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	2m跨	3.59	4.00	14.35	14.35	
		座	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	8.58	14.00	120.14	120.14	
		座	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	4m跨	10.19	1.00	10.19	10.19	
1060402	(2)节制涵闸	座				5.00	50.25	50.25	
		座	钢筋混凝土+铸铁闸门	1*2.0*2.0	10.42	4	41.69	41.69	
		座	钢筋混凝土+铸铁闸门	1*1.5*1.5	8.55	1	8.55	8.55	
1060403	(3)过路涵	座				160.00	126.28	126.28	

土地治理项目建设内容计划汇总表

土设表3			项目类型：高标准农田建设项目			项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目			投资（万元）			备注
代码	工程分类及名称	单位	主要内容	规格	单价(万元)	数量	小计	其中：财政资金				
	沟过路涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ1000*6	1.38	8.00	11.00	11.00				
	渠过路涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ1000*6	1.78	6.00	10.70	10.70				
	沟过路、下田涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ600*6	0.76	10.00	7.64	7.64				
	渠过路涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ600*6	0.98	4.00	3.91	3.91				
	渠过路涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ800*6	1.37	8.00	10.92	10.92				
	渠下田涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ600*6	0.98	32.00	31.30	31.30				
	渠下田涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ800*6	1.41	26.00	36.69	36.69				
	沟过路、下田涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ400*6	0.24	14.00	3.43	3.43				
	沟过路、下田涵	座	钢筋混凝土结构+土方	Φ300*6	0.21	52.00	10.69	10.69				
1060404	(4)放水口	座				182.00	13.16	13.16				
			钢筋混凝土结构+土方	Φ400*2	0.17	14.00	2.40	2.40				
			钢筋混凝土结构+土方	Φ200*1	0.06	168.00	10.76	10.76				
1060405	(5)渡槽	座	钢筋混凝土结构+土方	5*0.6*0.8	2.71	2.00	5.41	5.41				
200000	二、农业措施						24.00	24.00				
201000	1.改良土壤	万亩										
2010002	(2)深耕土地	万亩	深耕、深松土地		0.008	0.10	8.00	8.00				
2010003	(3)秸秆还田	万亩	秸秆还田		0.004	0.40	16.00	16.00				
300000	三、田间道路					7.50	475.47	475.47				
301000	(1)干道	公里	级配碎石垫层、C30混凝土路面			7.50	475.47	475.47				
301010	其中：混凝土干道	公里	级配碎石垫层、C30混凝土路面			7.50	475.47	475.47				
400000	四、林业措施											

土地治理项目建设内容计划汇总表

土设表3			项目类型：高标准农田建设项目			项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目			
代码	工程分类及名称	单位	主要内容	规格	单价(万元)	数量	投资（万元）		备注
							小计	其中：财政资金	
500000	五、科技推广措施						30.00	30.00	
503000	3.示范推广	万亩	省级科技示范推广专项		30.00		30.00	30.00	
600000	六、其他工作及措施						60.79	60.79	
601000	1.工程管理费	项				1.00	10.00	10.00	
602000	2.工程管护费	项				1.00	11.85	11.85	
603000	3.设计费	项				1.00	17.78	17.78	
604000	4.监理费	项				1.00	21.16	21.16	

土地治理项目建设内容计划明细表

项目类型：高标准农田建设项目												项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目											
代码	工程分类及名称	单位	计划 编号	主要内容	规格	建设地点	建设 性质	单价 (万元)	数量	投资(万元)		备注											
										小计	其中：财 政资金												
	生态治理项目合计									1185.80	1185.80												
100000	一、水利措施									595.54	595.54												
103000	3.排灌站	座							1.00	44.16	44.16												
1030001	新建								1.00	44.16	44.16												
10300013	(3) 30kW以下	座	P001	排灌站及低压管道等	30kw	杨村村	新建	44.16	1.00	44.16	44.16												
103000132	站房									21.15	21.15												
103000133	管理房	平方米		砖混结构			新建	0.18	17.22														
103000135	设备	台套							1.00	22.17	22.17												
1030001351	水泵	台套		购置水泵及相关配件	SD150-290B(1450)		新建		1.00														
1030001352	电机	台套		购置电机及相关配件			新建		1.00														
1030001355	其他设备			临时工程费			新建		1.00	0.85													
106000	6.灌排渠系工程或坡面水系									551.37	551.37												
106010	开挖疏浚渠道	公里		清淤土方			新建		10.14	24.38	24.38												
1060101	(1)干支渠	公里																					
1060102	(2)斗农渠	公里																					
1060103	(3)除涝沟	公里					新建	2.42	10.14	24.38	24.38												
10601033	小沟	公里							10.14	24.38	24.38												
		公里	G001	清淤土方	0.4*1.0, 边坡1:1.0	李圩村	新建	2.40	0.88	2.10	2.10												
		公里	G002	清淤土方	3.0*2.0, 边坡1:1.2	李圩村	新建	2.40	1.20	2.87	2.87												
		公里	G003	清淤土方	1.0*1.8, 边坡1:1.2	李圩村	新建	2.40	0.79	1.89	1.89												
		公里	G004	清淤土方	0.6*1.2, 边坡1:1.0	李圩村	新建	2.40	0.46	1.11	1.11												
		公里	G005	清淤土方	2.0*2.0, 边坡1:1.2	前圩村	新建	2.40	0.54	1.30	1.30												
		公里	G006	清淤土方	2.0*2.0, 边坡1:1.2	前圩村	新建	2.40	0.73	1.76	1.76												
		公里	G007	清淤土方	1.5*1.8, 边坡1:1.2	前圩村	新建	2.40	0.75	1.79	1.79												
		公里	G008	清淤土方	2.0*2.0, 边坡1:1.2	淝丰村	新建	2.40	1.67	4.02	4.02												
		公里	G009	清淤土方	2.0*2.0, 边坡1:1.2	淝丰村	新建	2.40	0.62	1.49	1.49												
		公里	G010	清淤土方	1.5*1.8, 边坡1:1.2	淝丰村	新建	2.40	0.66	1.59	1.59												

土设表4 项目类型：高标准农田建设项目 项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目

土地治理项目建设内容计划明细表

土设表4

项目类型：高标准农田建设项目										项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目			
代码	工程分类及名称	单位	计划 编号	主要内容	规格	建设地点	建设 性质	单价 (万元)	数量	投资(万元)		备注	
										小计	其中：财 政资金		
		公里	G011	清淤土方	1.5*1.8，边坡1:1.2	淝丰村	新建	2.40	0.30	0.71	0.71		
		公里	G012	清淤土方	2.0*2.0，边坡1:1.2	淝丰村	新建	2.40	0.77	1.84	1.84		
		公里	G013	清淤土方	1.0*1.8，边坡1:1.2	后海村	新建	2.40	0.37	0.89	0.89		
		公里	G014	清淤土方	0.6*1.2，边坡1:1.0	杨村村	新建	2.40	0.43	1.03	1.03		
106020	村砌渠道	公里							8.44	187.21	187.21		
1060202	(1) 干支渠	公里		混凝土预制块或混凝土砖+土方					4.74	132.81	132.81		
		公里	X001	混凝土砖+土方	1.2*1.0，矩形断面	李圩村	新建	56.66	0.66	37.40	37.40		
		公里	X003	混凝土砖+土方	0.3*0.7，矩形断面	李圩村	新建	56.66	0.58	32.86	32.86		
		公里	X004	混凝土预制块+土方	0.4*0.9，边坡1:0.75	李圩村	新建	17.87	0.43	7.69	7.69		
		公里	X009	混凝土预制块+土方	0.4*0.9，边坡1:0.75	前圩村	新建	17.87	0.49	8.67	8.67		
		公里	X010	混凝土预制块+土方	0.4*0.9，边坡1:0.75	淝丰村	新建	17.87	0.57	10.10	10.10		
		公里	X014	混凝土预制块+土方	0.4*0.9，边坡1:0.75	后海村	新建	17.87	0.74	13.23	13.23		
		公里	X016	混凝土预制块+土方	0.4*0.9，边坡1:0.75	杨村村	新建	17.87	0.61	10.90	10.90		
		公里	X019	混凝土预制块+土方	0.4*0.9，边坡1:0.75	杨村村	新建	17.87	0.67	11.97	11.97		
1060203	(3) 斗农渠	公里							3.70	54.39	54.39		
		公里	X002	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	李圩村	新建	14.70	0.43	6.32	6.32		
		公里	X005	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	前圩村	新建	14.70	0.40	5.81	5.81		
		公里	X006	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	前圩村	新建	14.70	0.37	5.44	5.44		
		公里	X007	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	前圩村	新建	14.70	0.25	3.60	3.60		
		公里	X008	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	前圩村	新建	14.70	0.25	3.60	3.60		
		公里	X011	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	淝丰村	新建	14.70	0.45	6.62	6.62		
		公里	X012	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	淝丰村	新建	14.70	0.36	5.29	5.29		
		公里	X013	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	淝丰村	新建	14.70	0.23	3.38	3.38		
		公里	X015	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	后海村	新建	14.70	0.28	4.04	4.04		
		公里	X017	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	杨村村	新建	14.70	0.30	4.34	4.34		
		公里	X018	混凝土预制块+土方	0.3*0.7，边坡1:0.75	杨村村	新建	14.70	0.41	5.95	5.95		
106040	渠系建筑物	座							368	339.78	339.78		
1060401	(1)桥	座		C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板					19	144.68	144.68		
10604011	①机耕桥	座		C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板					19	144.68	144.68		

土地治理项目建设内容计划明细表

项目类型：高标准农田建设项目													项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目												
土设表4	代码	工程分类及名称	单位	计划 编号	主要建设内容	规格	建设地点	建设 性质	单价 (万元)	数量	投资(万元)		备注												
											小计	其中：财 政资金													
	106040112	中型10m以下	座							19	144.68	144.68													
			座	Q001	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	李圩村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q002	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	李圩村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q003	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	李圩村	新建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q004	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	后海村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q005	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	前圩村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q006	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	前圩村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q007	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	前圩村	新建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q008	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	2m跨	前圩村	新建	3.59	1	3.59	3.59													
			座	Q009	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	2m跨	前圩村	重建	3.59	1	3.59	3.59													
			座	Q010	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	前圩村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q011	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	肥丰村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q012	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	肥丰村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q013	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	2m跨	肥丰村	新建	3.59	1	3.59	3.59													
			座	Q014	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	2m跨	肥丰村	重建	3.59	1	3.59	3.59													
			座	Q015	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	后海村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q016	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	4m跨	杨村村	重建	10.19	1	10.19	10.19													
			座	Q017	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	杨村村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q018	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	杨村村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
			座	Q019	C20混凝土桥台，钢筋砼桥面板	3m跨	杨村村	重建	8.58	1	8.58	8.58													
1060402	(2)节制涵闸		座							5	50.25	50.25													
10604021	涵闸流量2--5m³/s		座							5	50.25	50.25													
			座	Z001	钢筋混凝土+铸铁闸门	1*2.0*2.0	李圩村	新建	10.42	1	10.42	10.42													
			座	Z002	钢筋混凝土+铸铁闸门	1*2.0*2.0	肥丰村	新建	10.42	1	10.42	10.42													
			座	Z003	钢筋混凝土+铸铁闸门	1*1.5*1.5	前圩村	新建	8.55	1	8.55	8.55													
			座	Z004	钢筋混凝土+铸铁闸门	1*2.0*2.0	后海村	新建	10.42	1	10.42	10.42													
			座	Z005	钢筋混凝土+铸铁闸门	1*2.0*2.0	杨村村	新建	10.42	1	10.42	10.42													
1060403	(3)过路涵		座							160	126.28	126.28													
10604031	80cm以上		座							14	21.71	21.71													

项目类型：高标准农田建设项目

项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目

土地治理项目建设内容计划明细表

项目类型：高标准农田建设项目														项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目													
土设表4	代码	工程分类及名称	单位	计划 编号	主要建设内容	规格	建设地点	建设 性质	单价 (万元)	数量	投资(万元)		备注														
											小计	其中：财 政资金															
		沟过路涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ1000*6		新建	1.38	8	11.00	11.00															
		渠过路涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ1000*6		新建	1.78	6	10.70	10.70															
	10604032	60-80cm	座							80	90.46	90.46															
		沟过路、下田涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ600*6		新建	0.76	10	7.64	7.64															
		渠过路涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ600*6		新建	0.98	4	3.91	3.91															
		渠过路涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ800*6		新建	1.37	8	10.92	10.92															
		渠下田涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ600*6		新建	0.98	32	31.30	31.30															
		渠下田涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ800*6		新建	1.41	26	36.69	36.69															
	10604033	30-60cm	座							66	14.12	14.12															
		沟过路、下田涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ400*6		新建	0.24	14	3.43	3.43															
		沟过路、下田涵	座		钢筋混凝土结构+土方	Φ300*6		新建	0.21	52	10.69	10.69															
	1060404	(4)放水口	座							182	13.16	13.16															
	10604042	30-60cm	座							14	2.40	2.40															
			座		钢筋混凝土结构+土方	Φ400*2		新建	0.17	14	2.40	2.40															
	10604043	30cm以下	座							168	10.76	10.76															
			座		钢筋混凝土结构+土方	Φ200*1		新建	0.06	168	10.76	10.76															
	1060405	(5)渡槽	座							2	5.41	5.41															
			座	DC001	钢筋混凝土结构+土方	5*0.6*0.8	前圩村	新建	2.71	1	2.71	2.71															
			座	DC002	钢筋混凝土结构+土方	5*0.6*0.8	杨村村	新建	2.71	1	2.71	2.71															
	200000	二、农业措施									24.00	24.00															
	201000	1.改良土壤	万亩							0.50	24.00	24.00															
	2010002	(2)深耕土地	万亩		深耕、深松土地			新建	0.008	0.10	8.00	8.00															
	2010003	(3)秸秆还田	万亩		秸秆还田			新建	0.004	0.40	16.00	16.00															
	300000	三、田间道路									475.47	475.47															
		1.干道	公里							7.50	475.47	475.47															
	3010000	其中：硬化干道	公里							7.50	475.47	475.47															
			公里	L001	级配碎石垫层、C30混凝土路面	3.5m路面	李圩村	新建	63.36	0.60	37.70	37.70															

项目类型：高标准农田建设项目 项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目

土地治理项目建设内容计划明细表

土投表4			项目类型：高标准农田建设项目			项目名称：凤台县国家农业综合开发2018年杨村镇高标准农田建设项目						
代码	工程分类及名称	单位	计划 编号	主要建设内容	规格	建设地点	建设 性质	单价 (万元)	数量	投资(万元)		备注
										小计	其中：财 政资金	
		公里	L002	级配碎石垫层、C30混凝土路面	3.5m路面	李圩村	新建	63.36	1.73	109.62	109.62	
		公里	L003	级配碎石垫层、C30混凝土路面	3.5m路面	后海村	新建	63.36	0.74	46.57	46.57	
		公里	L004	级配碎石垫层、C30混凝土路面	3.5m路面	前圩村	新建	63.36	0.40	25.35	25.35	
		公里	L005	级配碎石垫层、C30混凝土路面	3.5m路面	淝丰村	新建	51.03	0.95	48.48	48.48	
		公里	L006	级配碎石垫层、C30混凝土路面	4.0m路面	前圩村	新建	58.22	0.69	40.17	40.17	
		公里	L007	级配碎石垫层、C30混凝土路面	3.5m路面	淝丰村	新建	63.36	0.62	39.29	39.29	
		公里	L008	级配碎石垫层、C30混凝土路面	4.0m路面	杨村村	新建	72.08	1.78	128.29	128.29	
400000	四、林业措施											
500000	五、科技推广措施									30.00	30.00	
503000	3.示范推广	万亩		省级科技示范推广专项			新建	30.00		30.00	30.00	
600000	六、其他工作及措施									60.79	60.79	
601000	1.工程管理费	项					新建	10.00	1	10.00	10.00	
602000	2.工程管护费	项		财政资金的1%			新建	11.85	1	11.85	11.85	
603000	3.设计费	项					新建	17.78	1	17.78	17.78	
604000	4.监理费	项					新建	21.16	1	21.16	21.16	